

Bezeichnung der Bauleistung:

Kurzbezeichnung	K37 Hopsten, Höfener Straße; Radwegneubau & Fahrbahnerneuerung
Vergabenummer	30-01.59.05-66-331-Ö

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Auftragsbekanntmachung National

### Bekanntmachungstext

(Der unter a) bis x) angegebene Text dient nur zur Erläuterung; er ist aus drucktechnischen Gründen in der Bekanntmachung nicht zu wiederholen)

**a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):**

- a) Bezeichnung: [Kreis Steinfurt](#)  
Postanschrift: [Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt](#)  
Kontaktstelle: [Zentrale Vergabestelle](#)  
Telefon: [+49 2551691291](#)  
Telefax: [+49 25516991291](#)  
E-Mail: [vergabestelle@kreis-steinfurt.de](mailto:vergabestelle@kreis-steinfurt.de)  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: [311 / 5873 / 0032 FA ST](#)  
URL: <http://www.kreis-steinfurt.de>

**b) Gewähltes Vergabeverfahren:**

- b) [Öffentliche Ausschreibung](#)

**c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:**

- c) Art der akzeptierten Angebote  
- [Elektronisch in Textform](#)  
- [Elektronisch mit fortgeschrittener elektronischer Signatur](#)  
- [Elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur](#)

**d) Art des Auftrags:**

- d) [Ausführung von Bauleistungen](#)

**e) Ort der Ausführung:**

- e) [K 37, Höfener Straße, 48496 Hopsten Schale](#)

**f) Art und Umfang der Leistung:**

- f) [Das Straßenbauamt des Kreises Steinfurt plant den Neubau eines straßenbegleitenden Radwegs an der K 37, Abschnitt 10, Höfener Straße in Hopsten. Der Radwegneubau dient als Lückenschluss des Töddenlandradwegs zwischen Hopsten-Schale und Hopsten-Halverde. Der geplante Radweg beginnt bei Station 0+000 und endet an Station 0+750. Der Radweg wird auf der südlichen Fahrbahnseite der K 37 errichtet. Zudem wird die Fahrbahn komplett erneuert und verbreitert. Infolge des Radwegeneubaus ist der vorhandene Graben teilweise zu verrohren und Durchlässe neu anzulegen.](#)

[Titel 01.01 Baustelleneinrichtung](#)

[Titel 01.02 Baubüro AG](#)

[Titel 01.03 Verkehrssicherung](#)

- [Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen](#) 1 Psch

- [Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten](#) 150 d

- [Fußgänger LSA aufb. u. abb.](#) 1 St

- Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition 150 d
- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. 1 Psch
- Transport. Lichtsignalanlage vorh. 14 d

#### Titel 01.04 Vorarbeiten

##### Titel 01.05 Landschaftsbauarbeiten

- Schutz für Baumstamm herstellen bis 50cm 38 St
- Schutz für Baumstamm herstellen über 50 bis 100 cm 30 St
- Schutz für Baumstamm herstellen über 100 bis 150 cm 2 St
- Wurzelstöcke roden über 0,3 bis 0,5 m 16 St
- Wurzelstöcke roden über 0,5 bis 0,75 m 19 St
- Wurzelstöcke roden über 0,75 bis 1 m 6 St
- Wurzelstöcke roden über 1,00 bis 1,25 m 7 St

##### Titel 01.06 Erdarbeiten

- Vegetationsdecke bearbeiten 6 St
- Oberboden abtragen und lagern 2.100 m<sup>3</sup>
- Oberboden an Böschungen, etc. abtr. und lagern 365 m<sup>3</sup>
- N.gefährl. Abfall a. Baust. ents. - Räumgut a. Gräben 80 t
- Unbrauchb. Boden a. Bankette abtr. und ents. 460 m<sup>3</sup>
- Unbrauchbaren Boden aus Bankette abtragen 460 m<sup>3</sup>
- N.gefährl. Abfall a. Baust. ents.- Bankettschälgut 460 m<sup>3</sup>
- Oberboden des AG sieben u. andecken 1.550 m<sup>3</sup>
- Oberboden des AG weiterverwenden Oberb.Abtragsp. 535 m<sup>3</sup>
- Boden bzw. Fels lösen und einbauen 2.250 m<sup>3</sup>
- Boden bzw. Fels lösen und verwerten 250 m<sup>3</sup>
- Baustoff liefern und einbauen 250 m<sup>3</sup>
- Planum herstellen 9361,8 m<sup>2</sup>
- Planum herstellen - Zufahrten 782,48 m<sup>2</sup>
- Mulde herstellen, 0,5 bis 1,5 m 310 m
- Grabenprofil wiederherstellen 200 m
- Graben, Sb=0,50m herstellen 650 m

##### Titel 01.07 Entwässerungsarbeiten

- Wasserhaltung offen und geschlossen durchf.
- Entwässerungrohrleitung aus Beton abbrechen, DN250-DN500
- Entwässerungrohrleitung aus Beton abbrechen, DN 600 bis 800
- Anschlussleitung herstellen, bis 1,25m 70 m
- Anschlussleitung DN150 herstellen, 1,25-1,75m 10 m
- Bogen DN150 einbauen (Zul.) 70 St
- Rohranschluss herstellen 30 St
- Kunststoffrohrltg DN 200 herst.m.Erdarb. 22,5 m
- Betonrohrltg. DN300 herst. m. Erdarbeit. 330 m
- Betonrohrltg. DN600 herst. m. Erdarbeit. 240 m
- Böschungsstück DN 250 mit Fr.-Klappe, 20 St
- Böschungsstück DN300 einbauen (Zul.) 1 St
- Böschungsstück DN600 einbauen (Zul.) 28 St
- FertigteilSchacht herst.,m. Erdarb. 1 St
- Fertigteil- Schacht herst.,m. Erdarb. 1,25-1,75m 7 St
- Schachtabdeckung anpassen, höher setzen bis 20 cm 7 St
- Schachtabdeckung B250 liefern und plangleich einb. 8 St
- Straßenablauf 30x50 einbauen mit Erdarb. 34 St
- Aufsatz f. Straßenablauf 30x50 aufsetzen 30 St
- Aufsatz f. Straßenablauf 50x50 aufsetzen 3 St
- Muldenaufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 1 St
- Asphaltaufkantung als Bauzeitentwässerung herst. 350 m
- Entwässerungsöffnungen als Bauzeitentwässerung 14 St
- Dränleitung herstellen 1.550 m
- Kameradurchfahrung ausführen 672,5 m

#### Titel 01.08 Ungebundene Tragschichten

- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, förd. u. einb. 100 m<sup>3</sup>
- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und verwerten  $\dot{\iota}$  400 m<sup>3</sup>
- Schicht ohne Bindemittel aufnehmen 300 m<sup>3</sup>
- N.gefährl. Abfall aus Baustelle ents. 17 05 04 675 t
- Frostschuttschicht herstellen, 0/45, Dicke 43 cm 2.810 m<sup>3</sup>
- Frostschuttschicht herstellen, 0/45, Dicke 30 cm 156 m<sup>3</sup>
- Frostschuttschicht herstellen, 0/45, Dicke 25 cm 633 m<sup>3</sup>
- Bankett - Schotterrasen profilg. herst. b=0,50m 200 m<sup>2</sup>
- Bankett - Schotterrasen profilg. herst. b=1,50m 1.200 m<sup>2</sup>

o

#### Titel 01.09. Asphaltbauweisen

- Asphalt fräsen 4.515 m<sup>2</sup>
- Asphaltbefestigung aufnehmen 4.515 m<sup>2</sup>
- Asphaltdeckschicht Zufahrten fräsen 495 m<sup>2</sup>
- Asphaltbef. einschl. Unterbau in Zufahrten aufn. 495 m<sup>2</sup>
- Bitumenemulsion aufsprühen vor DS 4.800 m<sup>2</sup>
- Bitumenemulsion aufsprühen vor BS 4.840 m<sup>2</sup>
- Bitumenemulsion aufsprühen - Radweg 2.085 m<sup>2</sup>
- Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. 4.885 m<sup>2</sup>
- Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst 2.110 m<sup>2</sup>
- Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst, Zufahrten 125 t
- Asphaltbindersch. a.AC 16 B S herst 4.840 m<sup>2</sup>
- Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. 2.075 m<sup>2</sup>
- Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. 4.800 m<sup>2</sup>
- Asphaltdeckschicht AC 8 DN herst. 525 m<sup>2</sup>
- Abstumpfungsmaßnahme durchführen 4.800 m<sup>2</sup>
- Randabdichtung herstellen - Fahrbahn 700 m
- Randabdichtung herstellen - Radweg 1.100 m
- Schneiden und Vergießen 800 m
- Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. 100 m
- Anchl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. 75 m
- Verkehrsfläche kehren 4.800 m<sup>2</sup>

#### Titel 01.10 Pflaster, Borde, Rinnen

- Rinne 1 zlg. mit Pflast. aus Beton herst. 48 m
- Rinne 2 zlg. mit Pflast. aus Beton herst. 40 m
- Pendelrinne 2 zlg aus Betonpfl.st. herst. 350 m
- Bordstein aufnehmen. 25 m
- Flachbordsteine F10 aus Beton setzen 275 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setzen (Abs. l=1,0m) 4 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setz. (Abs. l=2,0m) 25 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setz. (ÜG H15/30) 2 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setz. Kurve r>1,0m 1,6 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setz. Kurve 1,0-2,5m 4 m
- Flachbordstein F10 aus Beton setz. 12 m
- Rundbordstein R2 aus Beton setz. 70 m
- Niederflurbus-Bordsteine aus Beton setz. BSt. H 10 m
- Niederflurbus-Bordsteine aus Beton setz. - Überg. 2 m
- Rollbordsteine aus Beton setz. 2 m
- Rollbordsteine Übergang aus Beton setz. 8 m
- Tastbordsteine aus Beton setz. 6 m
- Tiefbordstein aus Beton setz. 6 m
- Pflasterd.m. Betonpfl.-steinen aufn. 40 m<sup>2</sup>
- Pflasterd.m. Betonpfl.-steinen aufn. 10 m<sup>2</sup>
- Asphaltbef. Einschn. für Taktile Elemente 36 m
- Asphaltbef. Aufn. für Taktile Elemente 8 m<sup>2</sup>
- Rippenplatten, weiß, 30/30/8, 9 m<sup>2</sup>

- Noppenplatten, weiß, 30/30/8, 4 m<sup>2</sup>
- Wildpflaster aus Naturstein herst. Ein- u. Ausläufen 50 m<sup>2</sup>
- Umpflasterung von Muldenabläufen herst. 4 St

Titel 01.11 Sonstiges

- Weidezaun umsetzen Zaunhöhe 1,00 m Pfosten Eiche 45 m
- Provisorischen Weidezaun herstellen 170 m
- Weidezaun umsetz. Zaun h=1,20 m 125 m

- g) **Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:**
- g) Erbringung von Planungsleistungen: **Nein**
- h) **Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:**
- h) **Die Vergabe wird nicht in Lose aufgeteilt.**
- i) **Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:**
- i) Bestimmungen über die Ausführungsfrist **Baubeginn in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Frühester Beginn: 10.11.2025. Unabhängig von der Witterung hat der Baubeginn zwingend bis zum 23.02.2026 zu erfolgen. Ein späterer Baubeginn ist aufgrund der Brutzeiten nicht möglich.**
- Ende: **22.07.2026**
- j) **gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs.2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:**
- j) **Nebenangebote sind nicht zugelassen**
- k) **gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrere Hauptangebote:**
- k) **Mehrere Hauptangebote sind zugelassen**
- l) **Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt**
- l) elektronisch:  
<https://www.vergabe-westfalen.de/VMP/Satellite/notice/CXPWYY2LL54/documents>
- m) **Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:**
- m)
- n) **Bei Teilnehmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, an diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Angebotsabgabe spätestens abgesandt werden:**
- n)
- o) **Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:**
- o) Angebotsfrist: **23.09.2025 11:00 Uhr**  
Bindefrist: **21.10.2025**
- p) **Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:**
- p) **Eine Abgabe per Post ist nicht möglich.**

Die Abgabe elektronischer Angebote unter <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY2LL54> unter Beachtung der dort genannten Nutzungsbedingungen ist zugelassen.

- q) **Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:**  
q) [DE](#)
- r) **Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:**  
r) [Niedrigster Preis](#)
- s) **Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins, sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen**  
s) [23.09.2025 11:00 Uhr](#)  
Ort der Öffnung: [48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, Raum B692](#)  
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: [Keine Anwesenheit von Bietern oder sonst interessierten Personen](#)
- t) **Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:**  
t)
- u) **Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:**  
u) [den Vergabeunterlagen beigefügte zusätzliche Vertragsbedingungen; Verlängerung der Schlusszahlungsfrist](#)
- v) **Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, nach der Auftragsvergabe haben muss:**  
v)
- w) **Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:**  
w) [Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation](#)
- x) **Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:**  
x) Bezeichnung: [Bezirksregierung Münster](#)  
Postanschrift: [Domplatz 1 - 3, 48143 Münster](#)  
Telefon: [0251/ 411-1152](#)  
Telefax: [0251/411-81152](#)  
URL: [www.bezreg-muenster.nrw.de](http://www.bezreg-muenster.nrw.de)

**Sonstige Informationen für Bieter:**

[Nach Auftragserteilung vorzulegende Unterlagen: Urkalkulation](#)

---

[Vertragsstrafen werden vereinbart, für jeden Werktag Verzug 0,83 % der Auftragssumme sowie zusätzlich 1.000 EUR je Kalendertag für die Überschreitung der Sperrdauer der L593, max. 5 % der Auftragssumme.](#)

---

[Sofern das Angebot einer anerkannten Werkstätte für behinderte Menschen oder einer anerkannten Blindenwerkstätte oder diesen Einrichtungen vergleichbare Einrichtungen \(nachfolgend bevorzugte Bieter\) ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines insofern nicht bevorzugten Bieters ist, so wird dem bevorzugten Bieter der Zuschlag erteilt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 von Hundert berücksichtigt. Voraussetzung für die Berücksichtigung des Abschlags ist, dass die Herstellung der angebotenen Lieferungen zu einem wesentlichen Teil durch die bevorzugten Bieter erfolgt.](#)

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Wertschöpfung durch ihre Beschäftigten mehr als 10 % des Nettowerts der zugekauften Waren beträgt.

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden: [nachgefordert](#)

Bekanntmachungs-ID: [CXPWYY2LL54](#)