

Ifd. Nr.	Gewässer-name	Stationierung		Funktions-element	Voraussichtlich notwendige bzw. bereits realisierte Maßnahmen	Voraussichtliche bzw. tatsächliche Länge	Maßnahmen-träger	Voraussichtliche bzw. tatsächlich realisierte Kosten (Schätz-wert)	Grundsätzliche Fördermöglich-keit (% Fördermöglich-keit bzw. erfolgte Förderung)	Beginn der Umsetzung voraussichtlich bis	Ende der Umsetzung bis	Erläuterungen zum Zeitplan	"mehr-Werte" der Maßnahme	Bemerkungen
		von	bis											

Bardelgraben WK: 3432_3685 Hopsten bis Mettingen **Das Gewässer fällt von Kilometer 13,5 bis 22,5 regelmäßig für 3-4 Monate trocken**

1	3432_3685 Bardelgraben	4,750	6,500	Strahlweg	Anlage eines Uferstreifens	1.750 m	UVB Bardelgraben/ Kommune	26.250	80%	2019	2027	Abstimmung mit den Anliegern (GEP Kreis Steinfurt)	Der Abschnitt zwischen der K 37 und der K4 verläuft der Bardelgraben auf niedersächsischer Seite die Pflege trägt der UHV Bardelgraben	zwischen K 37 und K 4 abschnittweise Böschungsabflachung unter Sicherstellung der Räumung, evtl. Uferstreifen (bei Einwilligung der Eigentümer), westlich K 4 liegt der Gewässerlauf auf NRW-Seite und wird gepflegt durch den UHV Große Aa Lingen. zwischen Stat. 5,5 und 6,5 liegen an der Nordseite des Gewässerlaufes öffentliche Flächen (EVGL Kirchengemeinde Schale),
2	3432_3685 Bardelgraben	4,750	5,500	Strahlweg	Erhalt/ Entwicklung lebensraumtypischer Ufervegetation/ Ufer abflachen, Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung	1.000 m	UVB Bardelgraben/ Kommune	37.500	80%	2019	2027			wechselseitige Böschungsmahd, in Teilbereichen Böschungsabflachung zur Nordseite hin, nach Süden hin Bepflanzung intensivieren

Ifd. Nr.	Gewässer-name	Stationierung		Funktions-element	Voraussichtlich notwendige bzw. bereits realisierte Maßnahmen	Voraussichtliche bzw. tatsächliche Länge	Maßnahmen-träger	Voraussichtliche bzw. tatsächlich realisierte Kosten (Schätz-wert)	Grundsätzliche Fördermöglich-keit (% Fördermöglich-keit bzw. erfolgte Förderung)	Beginn der Umsetzung voraussichtlich bis	Ende der Umsetzung bis	Erläuterungen zum Zeitplan	"mehr-Werte" der Maßnahme	Bemerkungen
		von	bis											
3	3432_3685 Bardelgraben	6,500	11,500	Strahlweg	Rückbau von Uferverbau; Aufweitung des Gerinnes, Erhalt und Entwicklung naturnaher Sohl- und Uferstrukturen, Erhalt und Entwicklung naturnaher Auengebüsche, Auwälder, Verlegung/ Absenkung des Betriebsweges, Anlage/ Ausweisung von Uferstrandstreifen	5000 m	UVB Bardelgraben/ Kommune	150.000	80%	2019	2027			in Teilbereichen Böschungsabsenkung, Bedarfsräumung wechselseitig (steinerne Brücke Halverder Straße 13,3 14,0) Flussabwärts unter Sicherstellung des Abflusses, Nutzung des vorhandenen Räumstreifens, evtl. Steckenbereich zur Anlegung von Uferstrandstreifen (bei Einwilligung der Eigentümer) Böschungsabflachungen (Nordseite wo heute schon Auskolkungen sind, und Bereiche für Uferstrandstreifen bei Einwilligung der Eigentümer), Südseite vorhandene Wallhecken
4	3432_3685 Bardelgraben	13,500	14,500	Strahlursprung	Ufer abflachen, Erhalt und Entwicklung naturnaher Sohl- und Uferstrukturen; Rückbau/ Ersatz von Uferverbau, Erhalt und Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichtchen, Großseggenriede, Anlage/ Entwicklung Entwicklung von Nebengerinnen	1000 m	UVB Bardelgraben/ Kommune	75.000	80%	2019	2027			Anlegung eines Nebengerinnes durch Gewässeraufweitung+ Böschungsabflachung, Anlegung eines Totarmes; Gewässer fällt in den Sommermonaten regelmäßig trocken
5	3432_3685 Bardelgraben	16,500	22,500	Strahlursprung	Erhalt/ Entwicklung naturnaher Sohl und Uferstrukturen, Anlage/ Entwicklung von Nebengerinnen, Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung		UVB Bardelgraben/ Kommune	k.A.	?	2000	ff			der Gewässerlauf liegt im NSG Recker Moor, seit vielen Jahren der Natur überlassen, nachdem der Bardelgraben die Umfluth erhalten hat (Gewässer-Nr. 1800)